

ANNEXE N°7 – TARIFICATION DES PRESTATIONS ET DES PENALITES ASSAINISSEMENT / BPU

Tarification des prestations

Prestations diverses	Tarifs à compteur du 01/01/2020 (€ HT)
Contrôle des branchements neufs ou existants des eaux usées et pluviales en domaine public ou privé	164
Coût du contrôle si travaux réalisés par un prestataire extérieur au service, y compris ITV	200 € + 1.77 €/ml
Exécution (d'office ou non) des parties de branchement situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public	Coût réel selon BPU ci-joint

Tarification des pénalités (en dehors des infractions pénales prévue dans la réglementation en vigueur)

Pénalités	Tarifs à compter du 01/01/2020 (€ HT)
Taux de majoration en cas d'obstacles à l'accomplissement de missions de contrôle des agents du service	100% de la redevance forfaitaire de contrôle de bon fonctionnement
Présence d'un branchement clandestin	1 000
Majoration pour rejet non autorisé	100% de la redevance d'assainissement collectif
Majoration pour un branchement non conforme	
Majoration pour non raccordement obligatoire dans un délai de 2 ans (ou de 10 ans le cas échéant)	
Majoration pour immeuble mal ou incomplètement raccordé	25% de la redevance d'assainissement due
Majoration pour défaut de paiement dans un délai de 3 mois à compter de la facture et dans les 15 jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception	

BPU utilisé pour le chiffrage des travaux de branchement en domaine public

Bordereau des Prix Unitaires		
N°de	Descriptif	Prix €
10 Amiante		
10 a	Dispositions administratives, EPI, du mode opératoire s/s 4	f 441,00
10 b	Retrait, évacuation, mise en décharge contrôlée	t 2 333,36
20 Travaux préparatoires		
20 a	Installation de chantier	f 1 328,25
20 b	Constat d'huissier	f 315,00

20 c	Signalisation déviation de chantier par panneaux directionnels	f	78,75
20 d	Plus-value mise en place feux tricolore	f	308,70
20 e	Sondage de reconnaissance	u	356,35
20 f	Piquetage	f	1 732,50
20 g	Balisage en Urgence	f	370,13
30	Terrassement par engin mécanique		
30 a	Découpage enrobé	ml	6,86
30 b	Démolition de chaussée au BRH	m3	118,13
30 c	HT moyenne <= à 1,30 m	m3	85,52
30 d	1,30m <HT moyenne>= 2,00 m	m3	114,03
30 e	HT moyenne >2,00m	m3	142,54
30 f	Plus-value effondrement	m3	142,54
30 g	Plus-value longuement câbles/réseaux	ml	14,26
40	Terrassement manuel		
40 a	Terrassement manuel complémentaire	m3	110,25
40 b	Franchissement et croisement câbles/réseaux	u	71,27
50	Évacuation des déblais en décharge		m3 43,69
60	Démolition de béton		
60 a	Démolition de regards toutes dimensions	u	185,85
60 b	Démolition boîte de branchements toutes dimensions	u	111,51
60 c	Démolition d'avaloir ou bouche d'engouffrement toutes dimensions	u	111,51
60 d	Démolition de béton rencontré dans les fouilles	m3	92,93
70	Blindage		
70 a	1,30m <HT moyenne>= 2,00 m	ml	18,59
70 b	HT moyenne >2,00m	ml	22,30
80	Fourniture et pose de canalisation (prof moyenne <=1,30ml)		
80 a	PVC SN8 : Ø100 à Ø160	ml	91,72
80 b	PVC SN8 : Ø200	ml	95,10
80 c	PP SN 16 : Ø250	ml	140,72
80 d	PP SN 16 : Ø315	ml	168,15
80 e	PP SN 16 : Ø400 à Ø500	ml	310,79
80 f	PP SN 16 : Ø630	ml	449,27
80 g	PP SN 16 : Ø800 à Ø1000	ml	1 886,40
80 h	Grés classe 160 : Ø150	ml	115,34
80 i	Grés classe 160 : Ø200	ml	149,85
80 j	Grés classe 160 : Ø250	ml	151,19
80 k	Grés classe 160 : Ø300	ml	171,07
80 l	Grés classe 160 : Ø400	ml	235,54
80 m	Béton 135A, Ø300	ml	123,82
80 n	Béton 135A, Ø400	ml	155,21
80 o	Béton 135A, Ø500	ml	174,94
80 p	Fonte Ø150	ml	151,57
80 q	Fonte Ø200	ml	176,62
80 r	Plus value pose >1,30ml	cm/m	2,86
90	Fourniture et pose de culotte de branchement		
90 a	PVC SN8 : 160/160/160	u	165,38

90 b	PVC SN8 : 200/200/160	u	170,80
90 c	PVC SN8 : 200/200/200	u	180,42
90 d	PP SN16 : 250/250/160	u	292,09
90 e	PP SN16 : 250/250/200	u	318,86
90 f	PP SN 16 : 315/315/160	u	361,39
90 g	PP SN 16 : 315/315/200	u	380,91
90 h	Grés classe 160 : 150/150/150	u	230,35
90 i	Grés classe 160 : 200/200/150	u	268,07
90 j	Grés classe 160 : 200/200/200	u	289,87
90 k	Grés classe 160 : 250/250/160	u	317,12
90 l	Grés classe 160 : 250/250/200	u	329,72
90 m	Fonte 150/150/150	u	528,18
90 n	Fonte 200/200/150	u	532,04
90 o	Fonte 200/200/200	u	609,37
100	Fourniture et pose de pièce de piquage sur collecteur		
100 a	Piquage Ø160 (collecteur >= Ø300)	u	395,59
100 b	Piquage Ø200 (collecteur >= Ø400)	u	550,46
110	Fourniture et pose de tabouret de branchement Ø315		
110 a	HT <= 1,30 (160/160)	u	408,71
110 b	HT <= 1,30 (200/200)	u	408,71
120	Fourniture et pose de tabouret de branchement Ø400		
120 a	>1,30m à 2,00 m (160/160)	u	668,80
120 b	>1,30m à 2,00 m (200/200)	u	668,80
120 c	HT >2,00m (160/160)	u	778,80
120 d	HT >2,00m (200/200)	u	778,80
130	Fourniture et pose de regard (Ø1000 béton préfabriqué, 3 entrée, Ht		
130 a	Ø160 à Ø200	u	1 902,21
130 b	Ø300 à Ø400	u	2 467,24
130 c	Ø500 à Ø600	u	2 671,80
130 d	Plus value HT >1,30m	ml	252,67
130 e	Ø1000 béton coulé en place, HT <= 1,30m	u	2 275,94
130 f	Plus value HT >1,30m (Rg coulé)	ml	252,67
140	Remblai de tranchée		
140 a	Concassé 031/5	m3	67,41
140 b	Béton ré-excavable	m3	130,65
140 c	Déblai remblai	m3	19,43
150	Fourniture et pose de tampon fonte Ø600 (DN400), collecteur		
150 a	Sans logo	u	450,98
150 b	Avec logo	u	464,63
150 c	Plus-value avec remplissage	u	255,94
160	Fourniture et pose de tampon fonte (DN250), branchement		
160 a	Ø315	u	158,29
160 b	Ø400	u	207,04
160 c	Plus-value avec remplissage	u	274,30
170	Réfection de tranchée		
170 a	Préparation	m²	14,68

170 b	Grave bitume	t	176,93
170 c	Enrobé 0/10 chaussée	t	275,77
170 d	Enrobé 0/06 trottoir	t	322,19
170 e	Bi-couche chaussée	m²	9,09
170 f	Bi-couche trottoir	m²	13,07
170 g	Bordure / caniveau de trottoir (sans fourniture)	ml	135,50
170 h	Bordure / caniveau de trottoir (avec fourniture)	ml	150,43
170 i	Béton trottoir	m²	74,77
170 j	Pavé, Dallage	m²	141,66
170 k	Terre végétale	m3	51,43
180	Mise à la cote, scellement		
180 a	Tampon fonte Ø600, (collecteur)	u	295,84
180 b	Plus-value >Ø600, (collecteur)	u	454,00
180 c	Tampon fonte Ø300, (branchement)	u	137,69
180 d	Plus-value >Ø300, (branchement)	u	216,76
180 e	Trappe de visite fonte, toutes dimensions	u	363,20
180 f	Fourniture et mise en œuvre béton 250kg	m3	252,00
180 g	Réhausse éléments de regard	ml	362,25
180 h	Dalle de répartition ou Réduction	u	329,18
180 i	Rehaussé sous cadre	u	169,16
180 j	Avaloir fonte, tous profils	u	342,72
190	Réalisation de branchement, au forfait (avec réfection), HT moyenne		
190 a	Ø160 à Ø200, avec boîte de branchement, L <=4,00ml	f	2 940,93
190 b	Ø160 à Ø200, avec boîte de branchement, 4,00ml<L<=7,00ml	f	3 332,10
190 c	Ø160 à Ø200, avec boîte de branchement, L>7,00ml	f	5 907,42
190 d	Plus-value HT >1,30m	c/m	4,37
200	Fourniture et pose d'avaloir		
200 a	Préfabriqué PVC Ø400	u	680,40
200 b	Grille fonte profil A ou T	u	569,71
200 c	Préfabriqué béton Ø600	u	1 206,45
200 d	Bouche fonte d'engouffrement	u	547,66
200 e	Grille fonte TGA	u	1 028,03
200 f	Grille plate verrouillée 500x500	u	410,63
200 g	Caniveaux à grille larg 200mm, D400	ml	424,20
200 h	Caniveaux à grille larg 300mm, D400	ml	565,56
210	Fourniture et pose de clapet anti-retour		
210 a	Ø160	u	2 533,16
210 b	Ø200	u	2 602,46
220	Réparation ponctuelle		
220 a	Manchette élastomère et inox, Ø150	u	858,38
220 b	Manchette élastomère et inox, Ø200	u	968,63
220 c	Manchette élastomère et inox, Ø250	u	1 015,88
220 d	Manchette élastomère et inox, Ø300	u	1 110,38
220 e	Manchette élastomère et inox, Ø400	u	1 267,88
220 f	Manchette Pvc, Ø150 ; L max 1,00m	u	813,42
220 g	Manchette Pvc, Ø200 ; L max 1,00m	u	843,68

220 h	Manchette PP, Ø250 ; L max 1,00m	u	935,26
220 i	Manchette PP, Ø315 ; L max 1,00m	u	961,71
220 j	Manchette PP, Ø400 ; L max 1,00m	u	1 077,31
220 k	Manchette Grés, Ø150 ; L max 1,00m	u	837,05
220 l	Manchette Grés, Ø200 ; L max 1,00m	u	898,47
220 m	Manchette Grés, Ø250 ; L max 1,00m	u	945,72
220 n	Manchette Grés, Ø300 ; L max 1,00m	u	964,62
220 o	Manchette Grés, Ø400 ; L max 1,00m	u	1 076,45
220 p	Manchette Fonte, Ø150 ; L max 1,00m	u	873,27
220 q	Manchette Fonte, Ø200 ; L max 1,00m	u	935,75
220 r	Étanchéité de regard	m ²	253,42
220 s	Maçonnerie diverse	h	213,61
230	Plan de récolement – DOE	ml	7,09
240	Plus-value intervention d'urgence sous 48 heures	%	105,00